

**Obec Slapy**  
252 08 Slapy nad Vltavou čp. 72  
IČ: 00241652

**DOKUMENTY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU**

**Výtlačná kanalizační stoka Skalice**

**ČÁST 3**  
Technická část

Do části 2. nabídky (viz část 1 DVŘ-Pokyny pro uchazeče – čl. 7.6) uchazeč vloží níže uvedené znění technické specifikace předmětu smlouvy (Do nabídky není nutné vkládat projektovou dokumentaci stavby, která je umístěna spolu s DVŘ na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slapy-1>), případně tuto specifikaci dále doplní o návrhy znamenající technická zlepšení k technické specifikaci / část 3., DVŘ - technická část I, která vedou ke zvýšení užitné hodnoty předmětu plnění, či snížení nabídkové ceny při dodržení všech parametrů a technických podmínek dodávky. Uchazeč dále může tuto část nabídky doplnit o atesty, případně jinou dodavatelskou dokumentaci dokumentující kvalitu jeho nabídky.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU „ Výtlačná kanalizační stoka Skalice“

### Název stavby:

Výtlačná kanalizační stoka Skalice, k.ú. Přestavlky u Slap

### Předmět plnění zakázky:

Předmětem díla je výtlačná kanalizační stoka v celkové délce 1807 metrů PE DN 80 (90x8,2), PN 16 (SDR11), napojená na hranici pozemku parc.č. 424/2 a 847/1 na projektované výtlačné potrubí z přečerpávací stanice na pozemku parc.č. 424/2 ve vlastnictví NKÚ (areál stávající ČOV NKÚ Skalice, rozvody uvnitř areálu řeší samostatná PD firmy Ekomonitor, stavebník: ČR-Nejvyšší kontrolní úřad) a zaústěná do stávající veřejné splaškové gravitační kanalizace na pozemku parc.č. 152/7.

Na výtlačku bude v nejvyšším bodě potrubí (dno 345,70 m.n.m.) osazen vzdušník.

Napojení výtlačku na gravitační kanalizaci bude přes ukliďňovací šachtu PVC DN 400, ze které již gravitačně potrubím KG DN 200 o délce 1,0 metru (0,7 m ke stěně napojovací stávající šachty), spádu min. 2% budu napojeno do veřejné obecní gravitační splaškové kanalizace.

**Upozornění Objednatele:** *Původně uvažovaná posilovací podzemní čerpací stanice a uvažovaná nová elektrická přípojka v el. kabelu CYKY 4x25 mm délky 337 metrů ze stávající trafostanice na pozemku parc.č. 152/7 nebudou realizovány, neboť čerpací stanice v areálu ČOV Skalice ( v majetku NKÚ) bude dostatečná pro výtlač až do stávající gravitační kanalizace..*

Dále bude k hranicím areálu ČOV NKÚ přivedena **vodovodní přípojka** DN25-PE 32x3,0dl. 12,5 m , která bude napojena navrtávacím pásem se zemní telesk. soupravou na stávající vodovodní řad "A5" DN 80.

Předmět zakázky je specifikován v projektové dokumentaci stavby, ve smlouvě o dílo, v příloze č. 1 části 3 DVŘ - výkazu výměr stavby a v příloze č. 2 části III DVŘ – Společného povolení k umístění souboru staveb a ke stavbě.

**Účel užívání stavby:**

Na pozemku parc.č. 424/2, k.ú. Přestavlky u Slap v místní části Skalice se nachází stávající „ČOV-NKÚ Skalice“ ve vlastnictví Nejvyššího kontrolního úřadu, se sídlem Jankovcova 2, 170 04, Praha 7 (NKÚ), do které jsou svedeny potrubím gravitační kanalizace (rovněž ve vlastnictví NKÚ) splaškové vody ze školícího střediska (dále jen ŠS) NKÚ a kempy p. Strnada a ČSTV (kanoisté) a dalších 5 soukromých chat.

V obci Slapy je vybudována a nedávno byla rekonstruována a intenzifikována centrální obecní ČOV, která umožňuje svojí kapacitou čištění všech splaškových vod vznikajících ve všech katastrech obce Slapy (k.ú. Slapy nad Vltavou a k.ú. Přestavlky u Slap).

Další provoz „ČOV-NKÚ Skalice“ by vyžadoval rekonstrukci a proto bylo rozhodnuto o jejím zrušení a převedení splaškových vod na ni svedených na centrální obecní ČOV obce Slapy. Bude nahrazena novou přečerpávací šachtou s akumulací a výtlačným potrubím až na hranici pozemku parc.č. 424/2 a parc.č. 847/1 - není předmětem této projektové dokumentace – řeší NKÚ v samostatné PD – zpracovatel firma Ekomonitor.

Účelem této stavby je tedy převedení splaškových vod z oblasti Skalice na centrální obecní ČOV obce Slapy.

**Doba a místo plnění:**

Objednatel požaduje plnění v období od 15.8 do 30.9.2019. Doba plnění je do 60ti dnů od zahájení stavby. Místem plnění bude stavba umístěná na pozemcích parc.č. 847/1, 844, 118/1, 819/3, 109/4, 108, 152/7, 107, to vše v k.ú. Přestavlky u Slap. Přesné určení provede objednatel s vybraným zhotovitelem před započítáním prací.

**Projektová dokumentace:**

PD pro společné územní a stavební řízení byla zpracována v 06/2018 projektantem Ing. Martinem Riegerem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, speciální stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0001643 (dále jen projektová dokumentace)

Projektová dokumentace je umístěna na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejeni.cz/profil/obec-slapy-1> .

**Příloha č. 1:**

Výkaz výměr stavby ke zpracování položkového rozpočtu



Výkaz výměr slepý  
nacenění Výtlač stoka

**Příloha č. 2:**

Rozhodnutí o společném povolení k umístění a stavbě souboru staveb výtlačné kanalizační stoky a vodovodní přípojky sp.zn.: S-MUCE 78653/2018 OZP/V/Ja ze dne 23.5.2019 vydaného Městským úřadem Černošice – odborem životního prostředí



dl-273137379825261  
9607.pdf